数 量 公 開 用

工事名称：　阪南事業所新築工事

数量作成　（公財）大阪府都市整備推進センター　千里事業部　施設整備課

〇本数量書は、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。

〇共通費率及び記載数量は、「大阪府公共建築工事共通費積算基準」（大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室）及び「公共建築数量積算基準」（公共建築工事積算研究会）に基づいて積算した数量です。

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	阪南事業所新築工事						
	直接工事費						
A	建築		1.00	式			
B	電気設備		1.00	式			
C	機械設備		1.00	式			
	合計						
	共通費						
D	共通仮設費		1.00	式			
E	現場管理費		1.00	式			
F	一般管理費等		1.00	式			
	合計						
	総計						
G	消費税相当額		1.00	式			
	総合計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A	建築						
A-1	建築主体		1.00	式			
A-2	外構		1.00	式			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A-1	建築主体						
1	直接仮設		1.00	式			
2	土工		1.00	式			
3	地業		1.00	式			
4	鉄筋		1.00	式			
5	ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.00	式			
6	型枠		1.00	式			
7	鉄骨		1.00	式			
8	防水		1.00	式			
9	ﾀｲﾙ		1.00	式			
10	木工		1.00	式			
11	屋根及びとい		1.00	式			
12	金属		1.00	式			
13	左官		1.00	式			
14	建具		1.00	式			
15	ｶﾞﾗｽ		1.00	式			
16	塗装		1.00	式			
17	内外装		1.00	式			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
18	ﾕﾆｯﾄ及びその他		1.00	式			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設						
	やりかた		1.00	式			別01001
	墨出し		1.00	式			別01002
	養生		1.00	式			別01003
	整理清掃片付		1.00	式			別01004
	外部足場		1.00	式			別01005
	内部仕上足場		1.00	式			別01006
	災害防止		1.00	式			別01007
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2	土工						
	根切り	つぼ布掘 機械掘 H2.5m内外	1131.00	m3			
	床付け	つぼ布掘部	276.00	㎡			
	埋戻し	根切土使用	674.00	m3			
	杭間ざらい		46.00	本			
	建設発生土運搬	場外処分	457.00	m3			
	土工機械運搬費		2.00	往復			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	地業						
	(地業)						
	砕石地業	再生材 基礎下 t60 再生材	15.70	m3			
	砕石地業	土間下 t60 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ	64.50	m3			
	床下防湿層敷	土間下 t0.15 2枚敷 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	462.00	㎡			
	床下断熱材敷	土間下 t30 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	373.00	㎡			
	床下断熱材立下り	土間下 t30	144.00	㎡			
	(既製杭)						
	P1 羽根付鋼管杭	φ267.4 D700 L16m 上杭　t8.0 STKT590 L5.0m	2.00	本			
		下中杭 t8.0 STK490 L11.0m					
	P2						
	羽根付鋼管杭	φ216.3 D650 L16m 上杭　t12.7 STK490 L5.0m	17.00	本			
		下中杭 t8.2 STK490 L11.0m					
	P31						
	羽根付鋼管杭	φ216.3 D650 L16m	6.00	本			
		上杭　t8.2 STK490 5.0m 下中杭 t8.2 STK490 11.0m					
	P32						
	羽根付鋼管杭	φ190.7 D500 L16m	21.00	本			
		上杭　t7.0 STK490 5.0m 下中杭 t7.0 STK490 11.0m					
	溶接継手	φ190.7×t7.0	21.00	か所			
	溶接継手	φ216.3×t8.2	6.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	溶接継手	φ216.3×t12.7	17.00	か所			
	溶接継手	φ267.4×t8.0	2.00	か所			
	施工費	ｽｸﾘｭｰﾊﾟｲﾙEAZET工法	1.00	式			
	杭頭補強筋	SD345 6-D13 L640 材工共	27.00	か所			
	杭頭補強筋	SD345 8-D19 L880 材工共	19.00	か所			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295 D10	9.80	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	17.70	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	6.00	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	1.90	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	9.90	t			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲ 1.20	t			
	鉄筋加工組立		43.60	t			
	鉄筋運搬	4ｔ車	43.60	t			
	圧接	D22	311.00	か所			
	梁貫通孔補強	材工共	1.00	式			別04001
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5	ｺﾝｸﾘｰﾄ						
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N/mm2 S15	46.40	m3			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-18N/mm2 S15	14.90	m3			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-21N/mm2 S15 高性能AE減水剤	11.50	m3			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC-24N/mm2 S15	403.00	m3			
	構造体強度補正 事務所棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	1.00 30.90	式 m3			別05001
	事務所棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	13.00	m3			
	事務所棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 事務所棟	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	150.00	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟	1SL床 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	60.80	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	15.50	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設	1.90	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	120.00	m3			
	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	1SL床 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	73.30	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	上部ﾃﾞｯｷ床 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	11.50	m3			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金 100m3以上/回 基本料金	2.00	回			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3未満/回 基本料金	2.00	回			
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上50m3未満/回	4.00	回			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
		圧送料金					
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3以上/回	270.00	m3			
		圧送料金					
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3未満/回	134.00	m3			
		圧送料金					
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上50m3未満/回	70.90	m3			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	1165.00	㎡			
	片面普通合板型枠	基礎部	3.30	㎡			
	打放し合板型枠	基礎部 A種	9.30	㎡			
	打放し合板型枠	基礎部 B種	94.70	㎡			
	型枠運搬	4t車	1272.00	㎡			
	打継目地棒	20×20	5.60	m			
	誘発目地棒	20×20	15.20	m			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
7	鉄骨						
	事務所棟						
(1)	本体鉄骨		1.00	式			
	事務所棟						
(2)	屋内階段鉄骨		1.00	式			
	事務所棟						
(3)	外壁廻り下地鉄骨		1.00	式			
	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟						
(4)	本体鉄骨		1.00	式			
	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟						
(5)	屋内階段鉄骨		1.00	式			
	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟						
(6)	屋外階段鉄骨		1.00	式			
	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟						
(7)	外壁廻り下地鉄骨		1.00	式			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	事務所棟						
(1)	本体鉄骨						
		SS400					
	切板鋼板	PL-6	0.30	t			
		SS400					
	切板鋼板	PL-9	1.00	t			
		SS400					
	切板鋼板	PL-12	0.01	t			
		SN490C					
	切板鋼板	PL-16	0.02	t			
		SN490C					
	切板鋼板	PL-19	0.50	t			
		SS400					
	H形鋼	H-150×75×5×7	0.50	t			
		SS400					
	H形鋼	H-150×150×7×10	0.30	t			
		SS400					
	H形鋼	H-194×150×6×9	0.10	t			
		SS400					
	H形鋼	H-200×100×5.5×8	0.40	t			
		SS400					
	H形鋼	H-200×200×8×12	0.30	t			
		SS400					
	H形鋼	H-250×125×6×9	0.80	t			
		SS400					
	H形鋼	H-300×150×6.5×9	4.50	t			
		SS400					
	H形鋼	H-350×175×7×11	7.90	t			
		SS400					
	CT形鋼	CT-75×150×7×10	1.50	t			
		STKR400					
	角形鋼管	□-100×100×3.2	0.02	t			
		BCR295					
	角形鋼管	□-250×250×9	4.40	t			
		SNR400B					
	丸鋼	M20	0.60	t			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
		SS400					
	平鋼	FB-6×50	0.04	t			
		SS400					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L400	2.00	本			
		SS400					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20 L500	4.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M16 L35	137.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M16 L40	108.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L45	100.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L50	291.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L55	33.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L60	765.00	本			
	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M20用	50.00	本			
		ﾊｲﾍﾞｰｽNEO					
	露出型固定柱脚	EB250-4-24 材工共	16.00	か所			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲ 0.80	t			
	工場加工	工場溶接 34.5m/t 副資材共	22.00	t			
	防錆塗装	JISK-5674 工場2回	595.00	㎡			
	鉄骨運搬		22.00	t			
	現場建方	建方機械別途	22.00	t			
	現場組立	HTB締付け 62.7本/t	22.00	t			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M16 間柱用	2.00	本			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M20 主柱用	4.00	本			
		第三者試験機関					
	溶接部試験	超音波探傷試験 工場	40.00	か所			
		A種					
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t50 150×300	1.00	か所			
		A種					
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t50 200×250	2.00	か所			
	(1)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(2)	事務所棟 屋内階段鉄骨						
	切板鋼板	SS400 PL-12 SS400	0.01	t			
	切板鋼板	PL-16	0.30	t			
		SS400					
	切板鋼板	PL-19 SS400	0.02	t			
	等辺山形鋼	L-50×50×6	0.03	t			
		SS400					
	縞鋼板	CPL-3.2 SS400	0.20	t			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L320	4.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L50	4.00	本			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	H2	▲ 0.04	t			
	工場加工	工場溶接 72.7m/t 副資材共	0.50	t			
	防錆塗装	JISK-5674 工場2回	18.40	㎡			
	鉄骨運搬		0.50	t			
	現場建方	建方機械別途	0.50	t			
	現場組立	HTB締付け 8.0本/t	0.50	t			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M16 間柱用	4.00	本			
		第三者試験機関					
	溶接部試験	超音波探傷試験 工場	4.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t50 150×350	2.00	か所			
	(2)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(3)	事務所棟 外壁廻り下地鉄骨						
	切板鋼板	SS400 PL-6 SS400	1.30	t			
	切板鋼板	PL-9	0.20	t			
		SS400					
	切板鋼板	PL-12 STKR400	0.30	t			
	角形鋼管	□-100×100×3.2	5.80	t			
		SSC400					
	軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SS400	0.30	t			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L320	83.00	本			
		SS400					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L400	96.00	本			
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L40	100.00	本			
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L130	847.00	本			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲ 0.20	t			
	工場加工	工場溶接 68.1m/t 副資材共	7.60	t			
	防錆塗装	JISK-5674 工場2回	334.00	㎡			
	鉄骨運搬		7.60	t			
	現場建方	建方機械別途	7.60	t			
	現場組立		7.60	t			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通ﾎﾞﾙﾄ締付け	M12	910.00	本			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M16 間柱用	179.00	本			
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種 t30 W100 A種	75.30	m			
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t50 150×300	48.00	か所			
	(3)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(4)	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟 本体鉄骨						
	切板鋼板	SS400 PL-6 SS400	0.60	t			
	切板鋼板	PL-9	1.50	t			
		SN490C					
	切板鋼板	PL-19 SS400	0.90	t			
	H形鋼	H-150×75×5×7	0.40	t			
		SS400					
	H形鋼	H-200×100×5.5×8 SS400	2.20	t			
	H形鋼	H-250×125×6×9	2.40	t			
		SS400					
	H形鋼	H-350×175×7×11	9.60	t			
	CT形鋼	SS400 CT-75×150×7×10 BCR295	1.10	t			
	角形鋼管	□-250×250×9	9.90	t			
		SNR400B					
	丸鋼	M16 SS400	0.20	t			
	平鋼	FB-6×50	0.10	t			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	QL-99-50-12 Z12 ｴﾝｸﾛ加工	1.00	t			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L35	283.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M16 L40	129.00	本			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L45 S10T	25.00	本			
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L50	587.00	本			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L60	1564.00	本			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M16用	46.00	本			
		ﾊｲﾍﾞｰｽNEO					
	露出型固定柱脚	EB250-4-24 材工共	19.00	か所			
	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	現場打 φ16 L100 材工共	406.00	本			
	ｽﾌﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲ 1.00	t			
	工場加工	工場溶接 39.3m/t 副資材共	27.50	t			
	防錆塗装	JISK-5674 工場2回	675.00	㎡			
	鉄骨運搬		27.50	t			
	現場建方	建方機械別途	27.50	t			
	現場組立	HTB締付け 90.5本/t	27.50	t			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込		70.60	㎡			
	ﾃﾞｯｷ流れ止め	PL-2.3 平均延W310 材工共	86.20	m			
		第三者試験機関					
	溶接部試験	超音波探傷試験 工場	80.00	か所			
	(4)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(5)	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟 屋内階段鉄骨						
	切板鋼板	SS400 PL-12 SS400	0.10	t			
	溝形鋼	[-300×90×9×13	1.40	t			
		SS400					
	等辺山形鋼	L-50×50×6	0.04	t			
		SS400					
	縞鋼板	CPL-3.2	0.40	t			
		S10T					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L50	33.00	本			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲ 0.10	t			
	工場加工	工場溶接 66.3m/t 副資材共	1.80	t			
	防錆塗装	JISK-5674 工場2回	64.80	㎡			
	鉄骨運搬		1.80	t			
	現場建方	建方機械別途	1.80	t			
	現場組立	HTB締付け 17.8本/t	1.80	t			
		第三者試験機関					
	溶接部試験	超音波探傷試験 工場	20.00	か所			
	(5)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(6)	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟 屋外階段鉄骨						
	切板鋼板	SS400 PL-12 SS400	0.02	t			
	切板鋼板	PL-16	0.50	t			
		SS400					
	切板鋼板	PL-19	0.03	t			
		SS400					
	等辺山形鋼	L-50×50×6	0.03	t			
		SS400					
	縞鋼板	CPL-3.2	0.20	t			
		SS400					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L320	8.00	本			
		F8T					
	亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	M20 L65	8.00	本			
	工場加工	工場溶接 82.3m/t 副資材共	0.80	t			
	亜鉛ﾒｯｷ		0.80	㎡			
	鉄骨運搬		0.80	t			
	現場建方	建方機械別途	0.80	t			
	現場組立	HTB締付け 10.0本/t	0.80	t			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M16 間柱用	8.00	本			
	溶接部試験	第三者試験機関 超音波探傷試験 工場 A種	8.00	か所			
	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t50 150×350	4.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(6)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(7)	ﾁｹｯﾄﾌﾞｰｽ棟 外壁廻り下地鉄骨						
	切板鋼板	SS400 PL-6 SS400	1.60	t			
	切板鋼板	PL-9	1.20	t			
	切板鋼板	SS400 PL-12 STKR400	0.04	t			
	角形鋼管	□-100×100×3.2	8.00	t			
	軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.10	t			
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L40	50.00	本			
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L130	1061.00	本			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲ 0.30	t			
	工場加工	工場溶接 134.0m/t 副資材共	10.50	t			
	防錆塗装	JISK-5674 工場2回	434.00	㎡			
	鉄骨運搬		10.50	t			
	現場建方	建方機械別途	10.50	t			
	現場組立		10.50	t			
	普通ﾎﾞﾙﾄ締付け	M12	1068.00	本			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(7)計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
8	防水						
	(外部)						
	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 20×10 PU-2	5.60	m			
	誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	20×10	15.20	m			
	仕上見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 20×10 MS-2	27.40	m			
	外壁入隅部見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	10×10 MS-2	28.80	m			
	金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	15×10 MS-2	42.00	m			
	金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	20×10 MS-2	367.00	m			
	金物見切ｼｰﾘﾝｸﾞ	25×10	5.10	m			
	建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 17×10 MS-2	58.70	m			
	建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	20×10	212.00	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(内部)						
		SR-1 防ｶﾋﾞ					
	水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	10×10	40.90	m			
	遮音間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 10×10 MS-2	300.00	m			
	ﾀｲﾙ伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	10×10	5.30	m			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
9	ﾀｲﾙ						
	(外部)						
	床 ﾀｲﾙ 床	磁器 無釉 150角 ﾆｯﾀｲ工業:ﾒｼｱ同等 磁器 無釉	7.40	㎡			
	段鼻ﾀｲﾙ	150×(150+30)	4.20	m			
		ﾆｯﾀｲ工業:ﾒｼｱ同等					
	床	磁器 無釉 300角					
	ﾀｲﾙ	位置表示型	6.00	か所			
		ﾆｯﾀｲ工業:ﾒｼｱ同等					
	床 ﾀｲﾙ	磁器 無釉 300角 誘導表示型	6.00	か所			
		ﾆｯﾀｲ工業:ﾒｼｱ同等					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(内部)						
		B1 磁器質 施釉 研磨					
	汚垂石	t6.0 797×598	2.70	m			
	床 ﾀｲﾙA	磁器 無釉 t10 150角 圧着張り工法 ﾆｯﾀｲ工業 ﾒｼｱ同等	3.20	㎡			
	床 ﾀｲﾙB	磁器 無釉 t10 100角 圧着張り工法 ﾆｯﾀｲ工業 ﾒｼｱ同等	7.50	㎡			
	巾木 ﾀｲﾙA	磁器 無釉 H100 t10 150角 ﾎﾞｰﾄﾞ面有機接着剤張り ﾆｯﾀｲ工業 ﾒｼｱ同等	9.40	m			
	腰壁 ﾀｲﾙB	磁器 無釉 t10 100角 合板面有機接着剤張り ﾆｯﾀｲ工業 ﾒｼｱ同等	8.50	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
10	木工						
	(内部)						
	中棚 合板 中棚	ｼﾅ 2類 t4 ｼﾅ 2類	1.80	㎡			
	合板	t5.5	1.80	㎡			
	収納	米栂					
	中棚床組	根太掛 90×45 根太 45×40 @360	1.80	㎡			
	収納	米栂					
	中棚床組	根太掛 90×45 根太 45×40 @450	1.80	㎡			
	乾式二重床	杉					
	際根太	36×45 H100	33.60	m			
	収納中棚 雑巾摺 腰壁	ｼﾅ W15×H8 ﾗﾜﾝ 2類	7.90	m			
	下地合板	t12	9.60	㎡			
	衛生機器類	ﾗﾜﾝ 1類					
	下地補強	t12	2.40	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
11	屋根及びとい						
	屋根 二重折板葺	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 上弦材:t0.8 中間材:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 10Kg/m3 t50	730.00	㎡			
		下弦材:t0.6					
		山高H=160 働き巾＠500					
		元旦G-160無溶接ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｸ同等					
	屋根	無溶接					
	ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	H160	330.00	m			
	屋根 妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	無溶接 H160 ＠1000以下	99.30	m			
	屋根	上弦材用					
	軒先水切り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 曲げ加工	60.20	m			
	屋根 軒先水切り面戸 屋根	上弦材用 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 曲げ加工 下弦材用	60.20	m			
	軒先面戸	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 曲げ加工	60.20	m			
	屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工					
	棟包み	t0.8 W350+350 糸700 ﾊｾﾞ面戸・断熱金具共	14.70	m			
		棟金物:亜鉛ﾒｯｷ鋼板t2.3共					
	屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工					
	立上り雨抑え	t0.8 W350×H230 糸580	5.10	m			
		ﾊｾﾞ面戸・断熱金具共 棟金物:亜鉛ﾒｯｷ鋼板t2.3共					
	屋根	下弦材用					
	水止面戸	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 H=160	34.50	m			
	屋根 ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 屋根	上弦材用 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 H=160 上弦材用	34.50	m			
	片棟軒先水切り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工	25.60	m			
		t0.5 曲げ加工					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	屋根 片棟軒先水切り面戸	上弦材用 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 曲げ加工	25.60	m			
		周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共					
	屋根 片棟軒先面戸 屋根	下弦材用 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5 曲げ加工 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工	25.60	m			
	けらば包み	t0.5 W384×H337 糸856 曲げ加工	85.90	m			
		ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共					
	屋根	A34 09-06図 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工					
	けらば水切	t0.5 曲げ加工	85.90	m			
	屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工					
	壁取合いｹﾗﾊﾞ包み	t0.8 W325 曲げ加工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填共	17.10	m			
	屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 平板加工					
	ｹﾗﾊﾞ立上り雨抑え	t0.8 曲げ加工	17.10	m			
	屋根 軒樋	塩ﾋﾞ 既製品 W200×H130 前高ﾀｲﾌﾟ 吊り金物共	60.20	m			
	屋根	既製品					
	落し口	75φ VPｶﾗｰ	15.00	か所			
	竪樋	75φ	70.50	m			
		ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物＠1200共					
	竪樋 養生管	SGP 黒鉛ﾒｯｷ+DP 100φ H=2000	12.00	か所			
		VP					
	地中埋設管	100φ	9.50	m			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
12	金属						
	(外部)						
	外壁 腰壁水切り	ｱﾙﾐ 既製品 W55×H30 糸135 城東ﾃｸﾉ:WSA-55同等	97.10	m			
	外壁 下がり壁水切り	ｱﾙﾐ 既製品 W33×H29 糸121 城東ﾃｸﾉ:WS-201同等	73.30	m			
	外壁 端部見切り金物 外部階段 斜め手摺	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 W160×D25 糸185 曲げ加工 ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ DP下塗共 H=1155	18.50 8.00	m m			
		手摺:FB-12×38					
		支柱:FB-12×38 @800					
	外部階段	横桟:FB-12×38 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL-12加工、取付金物共 ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ DP下塗共					
	水平手摺	H=1155	4.00	m			
		手摺:FB-12×38					
		支柱:FB-12×38 @800 横桟:FB-12×38					
		ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL-12加工、取付金物共					
		既製品 W1500×D1200					
	ｱﾙﾐ庇	ｱﾙﾌｨﾝ:AD1同等	1.00	か所			
	ｱﾙﾐ庇	既製品 W2800×D1500 ｱﾙﾌｨﾝ:AD1同等	1.00	か所			
		既製品 W6700×D1000					
	ｱﾙﾐ庇	ｱﾙﾌｨﾝ:AD1同等	1.00	か所			
	屋根～外壁 EXP･J金物 外壁～外壁	ｽﾃﾝﾚｽ 既製品 W395×H75 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 ｽﾃﾝﾚｽ 既製品	5.10	m			
	EXP･J金物	W250 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	4.50	m			
	外壁ｺｰﾅｰ	ｱﾙﾐ 既製品					
	EXP･J金物	W245×H35 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	4.50	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軒天ｺｰﾅｰ EXP･J金物	ｱﾙﾐ 既製品 W143×H22.9 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	5.60	m			
		ABC商会:S10-AEWC同等					
	玄関ﾏｯﾄ 玄関ﾏｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 重歩行用 枠付 W1200×D600 ｽﾃﾝﾚｽ	1.00	か所			
	排水目皿	75φ	1.00	か所			
	足洗い場	ｽﾃﾝﾚｽ T-2 集水桝用					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 足洗い場	300角 ｽﾃﾝﾚｽ	1.00	か所			
	排水目皿	75φ	1.00	か所			
	軒天井						
	廻縁	ｱﾙﾐ	53.70	m			
	軽鉄天井下地	25型 耐風圧仕様 H＜1.5	7.90	㎡			
		25型 耐風圧仕様					
	軽鉄天井下地	H＜1.0	24.80	㎡			
	天井ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ面	24.80	㎡			
	天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	7.90	㎡			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(内部)						
	通行口	ｽﾃﾝﾚｽ					
	玄関ﾏｯﾄ	W1550×D900	1.00	か所			
		ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ枠 ｶﾈｿｳ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製玄関ﾏｯﾄ 同等					
	玄関ﾏｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ					
	排水目皿	φ75 ｽﾃﾝﾚｽ HL 曲げ加工	1.00	か所			
	床見切縁	t2 40×20	5.20	m			
		ｽﾃﾝﾚｽ HL					
	床見切縁	W38 ｱｼｽﾄ 20-305同等	6.10	m			
	自立手摺下部	ｽﾃﾝﾚｽ HL PL-2.0					
	床見切縁	W150×H30	3.60	m			
	階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上り	ｽﾃﾝﾚｽ ｺﾞﾑ入り W35 接着張り ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾏｲﾄ仕上	9.60	m			
	見切縁	既製品	51.90	m			
		ｽﾃﾝﾚｽ					
	金属製巾木	H100 杉田ｴｰｽ ﾒﾀｶﾗｰ同等	15.10	m			
	出隅	ｱﾙﾐ製					
	見切縁	創建 DAM715焼付塗装同等	7.20	m			
	腰壁 見切縁	ｱﾙﾐ 既製品 LIXIL SM-2700L/S-13同等	10.70	m			
	壁	ｽﾃﾝﾚｽHL PL-1.2 曲げ加工					
	角養生金物	W38+75+38×H2000	23.00	か所			
	壁 振動吸収目地	ﾌｸﾋﾞ 振動吸収目地3(防振目地I型)同 塩ﾋﾞ製	6.20	m			
	壁点検口枠	450角	3.00	か所			
		ｱﾙﾐ 額縁ﾀｲﾌﾟ					
	天井点検口	450角	19.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
		ｽﾃﾝﾚｽ HL					
	止め枠	t2 W129×H25 H2600	1.00	か所			
		(A32図 Y8-03-4)					
	ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ B-Ⅱ AP焼付塗装 W120×H150 糸巾480 (A31図 Y3-02-2)	41.00	m			
		ｱﾙﾐ ｱﾙﾏｲﾄ仕上 天井付					
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｼﾝｸﾞﾙ 角型 ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ V30ｼﾝｸﾞﾙ同等	0.90	m			
	壁付手摺 鉄骨階段 自立手摺	ﾅｶ工業 ﾋﾞﾆﾚｰﾝe同等 ｽﾁｰﾙ H1155 平部	1.80 3.60	m m			
		手摺:FB-12×38					
		支柱:FB-12×38 @800					
	鉄骨階段	横桟:FB-12×38 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL-12加工、取付金物共 ｽﾁｰﾙ					
	自立手摺	H1200 斜部	24.00	m			
		笠木:FB-12×38					
		支柱:FB-12×38 @1400 縦桟:FB-9×38 @90					
		横桟上:FB-9×38					
		横桟下:FB-12×38					
		手摺:樹脂製 ﾌﾞﾗｹｯﾄ @1000					
		ﾅｶ工業 ﾋﾞﾆﾚｰﾝe同等 ﾌﾞﾗｹｯﾄ受、支柱受:PL-12加工共					
		(A20図)					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	鉄骨階段	ｽﾁｰﾙ					
	自立手摺	H1200 平部	7.40	m			
		笠木:FB-12×38					
		支柱:FB-12×38 @1400					
		縦桟:FB-9×38 @90 横桟上:FB-9×38 横桟下:FB-12×38					
		手摺:樹脂製 ﾌﾞﾗｹｯﾄ @1000					
		ﾅｶ工業 ﾋﾞﾆﾚｰﾝe同等					
		ﾌﾞﾗｹｯﾄ受、支柱受:PL-12加工共 (A20図)					
	検視台						
	自立手摺	W1700×H700 支柱 3か所 笠木:ﾅｶ工業 O-34Vs1同等	4.00	か所			
		支柱・ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ﾅｶ工業 ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ					
		ﾘｽﾃ同等					
	床+床 EXP・J金物	ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工 t3 W280 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 (A32図 Y8-04-1)	4.00	m			
	内壁+内壁	ｱﾙﾐ AP焼付					
	EXP・J金物	t1.5 W240 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 (A32図 Y8-04-6)	4.60	m			
	天井+天井	ｱﾙﾐ AP焼付					
	EXP・J金物	t1.2 W240 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	4.00	m			
		(A32図 Y8-04-8)					
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	LGS					
	振れ止め金物	25×10×1.2	2.00	m			
	止め枠 開口補強	C-60×30×10×2.3 (A32図 Y8-03-4)	2.60	m			
	衛生機器類						
	取付下地補強材	C-60×30×10×2.3	3.00	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	衛生機器類 取付下地補強材	C-100×50×20×2.3	12.60	m			
	壁付手摺						
	取付下地金物	上下:C-100×50×20×3.2通し	1.80	m			
	鏡、掲示板 他 取付下地金物 ｻｲﾝ	ｽﾁｰﾙ t1.6 ｽﾁｰﾙ	2.30	㎡			
	ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ取付下地金物	L-30×30×3 L600 2本/か所	5.00	か所			
	軽鉄間仕切下地	50型 @300	2.70	㎡			
	軽鉄間仕切下地	50型 @450	161.00	㎡			
	軽鉄間仕切下地	65型 @300	17.40	㎡			
	軽鉄間仕切下地	65型 @450	641.00	㎡			
	軽鉄間仕切下地	100型 @450	25.20	㎡			
	軽鉄間仕切下地開口補強	19型	1.00	式			別14501
	軽鉄天井下地	@225 H<1.5m	381.00	㎡			
		19型					
	軽鉄天井下地 天井	@225 H<3.0m 19型	86.60	㎡			
	軽鉄天井下地	@300 H<1.5m	25.80	㎡			
	軽鉄天井下地開口補強		1.00	式			別14502
	天井ｲﾝｻｰﾄ	鉄骨面	493.00	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
13	左官						
	(外部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え ｽﾛｰﾌﾟ		164.00	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾘﾝｸﾞ目仕上		72.20	㎡			
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎｳｷ目引き 床		73.30	㎡			
	下地ﾓﾙﾀﾙ	ﾀｲﾙ下	8.30	㎡			
	床 防水ﾓﾙﾀﾙ 根巻天端	t30 玄関ﾏｯﾄ下	0.70	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え ｽﾛｰﾌﾟ笠木	吹付下	7.40	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	W300以下	41.20	m			
	足洗い場天端 ﾓﾙﾀﾙ 足洗い場立上り	t20 素地	1.60	㎡			
	ﾓﾙﾀﾙ	t20 素地	0.50	㎡			
	足洗い場天端 ﾓﾙﾀﾙ	W=120 t20 素地	3.80	m			
	外壁	ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ					
	防水形複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	87.20	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	素地	14.90	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	吹付下	79.80	㎡			
	建具廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ詰		11.80	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(内部)						
	床						
	ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	薄張物下	165.00	㎡			
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え 床	厚張物下	78.20	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下	245.00	㎡			
	床	ｾﾒﾝﾄ系					
	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ 床	t15	245.00	㎡			
	下地ﾓﾙﾀﾙ	ﾀｲﾙ下	12.30	㎡			
	床						
	防水ﾓﾙﾀﾙ 床見切縁	t30 玄関ﾏｯﾄ下	1.40	㎡			
	ﾓﾙﾀﾙ詰		5.20	m			
	天井						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し面補修	仕上	9.30	㎡			
	建具廻り						
	ﾓﾙﾀﾙ詰		16.60	m			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
14	建具						
(1)	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具		1.00	式			
(2)	鋼製建具		1.00	式			
(3)	鋼製軽量建具		1.00	式			
(4)	ｽﾃﾝﾚｽ製建具		1.00	式			
(5)	木製建具		1.00	式			
(6)	ｼｬｯﾀｰ		1.00	式			
(7)	可動間仕切		1.00	式			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具						
		特記以外 枠見込70					
		BB-1種 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ 標準色					
		耐風圧性S-5、気密性A-3、水密性W-4					
		ｱﾙﾐ水切り、ｱﾙﾐ額縁					
		半外付け窓納まり					
		建具金物、取付運搬共					
		引違い部は指詰め防止ｺﾞﾑ取付					
		網戸はｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製					
		防犯建物部品適用：対象建具はAWのみ					
		(A31図 Y4-03-1)					
	AW-1						
	引違い窓	W1700×H1200	20.00	か所			
		網戸共					
	AW-2						
	上部排煙窓付引違い窓	W1700×H1700	8.00	か所			
		網戸共(ﾗﾝﾏ部不要)					
		排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ:埋込式、ﾜﾝﾀｯﾁ、					
		ﾊﾝﾄﾞﾙ内蔵、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ隠蔽ﾀｲﾌﾟ共					
	AW-3						
	引違い窓	W1200×H1500	2.00	か所			
		網戸共					
	AW-4						
	引違い窓	W950×H1200	2.00	か所			
		網戸共					
	AW-5						
	上げ下げ窓	W600×H1100	2.00	か所			
		外額縁窓納まり					
		外額縁共					
		水切り両ｻｲﾄﾞ立上げ					
		網戸共					
		(A31図 Y4-03-2)					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	AW-6						
	上下嵌殺し窓	W1700×H1800	4.00	か所			
	AF-1						
	面格子	W800×H1400	2.00	か所			
		縦格子 LIXIL:高強度面格子同等					
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(2)	鋼製建具						
		特記以外 枠見込135					
		ｽﾃﾝﾚｽ沓摺、建具金物、取付運搬共					
		開き扉はﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(焼付塗装)取付 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙはﾕﾆｵﾝ:UL-289同等 防犯建物部品適用：対象建具はSD-1、SD-2					
	SD-1						
	片開き框扉	枠見込100　W800×H2000 耐風圧性S-5	5.00	か所			
		気密性A-3、水密性W-3					
		SAT					
		枠立上りｽﾃﾝﾚｽ H150 ｽﾁｰﾙ額縁共					
	SD-2						
	額入片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込100　W750×H2000	2.00	か所			
		耐風圧性S-5 気密性A-3、水密性W-3 SAT					
		枠立上りｽﾃﾝﾚｽ H150					
		ｽﾁｰﾙ額縁共					
	SD-3						
	2連両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W2200×H1900	1.00	か所			
		ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ枠					
		ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ、上部ｸﾚｾﾝﾄ、ﾌﾗﾝｽ落し					
		隠し方立共					
	SW-1						
	嵌殺し窓	枠見込170　W1300×H700	2.00	か所			
		ﾃｰﾊﾟｰ枠 沓摺なし (A31図 Y4-05-6)					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	SF-1						
	開口三方枠	W850×H2000	1.00	か所			
		沓摺なし					
	執務室～階段室前室 SF						
	開口三方枠	W1150×H2000	1.00	か所			
		沓摺なし					
	WD-1						
	両開き折れ戸用三方枠	W1830×H2000	1.00	か所			
		沓摺なし					
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(3)	鋼製軽量建具						
		特記以外 枠見込135					
		ｱｸﾘﾙ焼付塗装 指定色					
		ｽﾃﾝﾚｽ沓摺､建具金物､取付運搬共					
		開き扉はﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(焼付塗装)取付					
		ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙはﾕﾆｵﾝ:UL-289同等					
	LSD-1						
	額入親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000	2.00	か所			
		ﾌﾗﾝｽ落し					
	LSD-2						
	額入親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000	3.00	か所			
		ﾌﾗﾝｽ落し					
	LSD-3						
	額入片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W800×H2000	8.00	か所			
	LSD-4						
	額入片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W800×H2000	2.00	か所			
	LSD-5						
	額入片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W700×H2000	2.00	か所			
	LSD-6						
	片開き框扉	W700×H2000	2.00	か所			
	LSD-7						
	上吊額入片引きﾌﾗｯｼｭ戸	W1020×H2200	1.00	か所			
		自動閉鎖装置(ｽﾄｯﾌﾟ付)					
		非常解錠機能付表示錠					
		LGS壁収納型(点検口付)					
		引手 L450 ﾕﾆｵﾝ:H2154同等					
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(4)	ｽﾃﾝﾚｽ製建具						
		特記以外 枠見込100					
		HL、普通曲げ					
		ｽﾃﾝﾚｽ沓摺、建具金物、取付運搬共					
		開き扉はﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ(焼付塗装)取付					
		防犯建物部品適用：対象建具はSTD-1					
	STD-1						
	片袖嵌殺し付親子開き框扉	W1520×H2000		1.00	か所		
		耐風圧性S-5					
		気密性A-3、水密性W-3					
		SAT					
		ﾄﾞｱﾁｪｯｸ(ﾊﾞｯｸﾁｪｯｸ機能付)					
		ｽﾃﾝﾚｽ額縁共					
	STF-1						
	開口三方枠	枠見込135　W900×H2000		1.00	か所		
		沓摺なし					
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(5)	木製建具						
		特記以外 見込30					
		ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ張り					
		付属金物、取付運搬共					
	WD-1						
	両開き折れﾌﾗｯｼｭ戸	W1830×H2000		1.00	か所		
		引手 ﾕﾆｵﾝ:TH-2301-BWB同等					
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(6)	ｼｬｯﾀｰ						
		特記以外					
		ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、ﾏｸﾞｻ、座板はｱﾙﾐ型材とする					
		耐風圧強度 2100Pa ｽﾗｯﾄ：ｶﾗｰ鋼板 枠：ｱﾙﾐ型材					
		ｹｰｽ：ｶﾗｰ鋼板					
		ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ共					
		手動式 付属金物、取付運搬共					
		文化ｼｬｯﾀｰ：ﾏﾄﾞﾏｽﾀｰﾀｯﾌﾟ2同等					
		(A35図 09-10、09-11)					
	AS-1 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W1780×H1320 腰窓	16.00	か所			
	AS-2 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W1780×H1820 腰窓	8.00	か所			
	AS-3 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W1280×H1620 腰窓	2.00	か所			
	AS-4 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W1030×H1320 腰窓	2.00	か所			
	AS-5 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W1600×H2020 掃出し窓	1.00	か所			
	AS-6 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W880×H2020 掃出し窓	5.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	AS-7 ｱﾙﾐｼｬｯﾀｰ	W830×H2020 掃出し窓	2.00	か所			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(7)	可動間仕切						
		特記以外 枠見込70					
		ﾊﾟﾈﾙ：亜鉛ﾒｯｷ鋼板　t0.5 焼付塗装					
		枠：ｱﾙﾐ押出形材 焼付塗装					
		芯材：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t12.5					
		天井ﾚｰﾙ・床ﾚｰﾙ・巾木・横桟：					
		冷間圧延鋼板 焼付塗装					
		付属金物、取付運搬共					
		質疑回答 別紙4					
	AP-1						
	可動間仕切	W1740×H2600	1.00	か所			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
15	ｶﾞﾗｽ						
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5 @2.18㎡以下	0.30	㎡			
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 @2.18㎡以下	1.80	㎡			
	型板ｶﾞﾗｽ	t4 @2.18㎡以下	2.50	㎡			
	網入磨板ｶﾞﾗｽ	t6.8 @2.18㎡以下	83.40	㎡			
	強化ｶﾞﾗｽ	t5 @2.0㎡以下	9.70	㎡			
	型板ｶﾞﾗｽ	t4 W150×H150	2.00	枚			
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 5×5	489.00	m			
	飛散防止ﾌｨﾙﾑ	3M:SH4CLAR同等	9.70	㎡			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		97.70	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
16	塗装･吹付						
	(外部)						
	耐候性塗料	DP 1級 鉄骨面 DP 1級	216.00	㎡			
	耐候性塗料	溶融亜鉛ﾒｯｷ面	4.10	㎡			
		SOP					
	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗	鋼製建具面 錆止め塗装共	21.90	㎡			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(内部)						
		SOP					
	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗	鉄骨面	77.30	㎡			
	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗	SOP 鉄部 錆止め塗装共 SOP	49.60	㎡			
	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗	鋼製建具面 錆止め塗装共	19.30	㎡			
	壁	EP-G					
	つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 壁	ﾎﾞｰﾄﾞ面 EP-G	27.00	㎡			
	つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗	ｹｲｶﾙ板面	288.00	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
17	内外装						
	(外部)						
	外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞA	横張り 通気金具工法 t16 通気金具t15共、透湿防水ｼｰﾄ共	605.00	㎡			
		KMEW ｽｸﾚﾌﾗｯﾄFT同等					
	外壁	横張り L100+100					
	窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞA出隅ﾊﾟﾈﾙ 外壁	KMEW ｽｸﾚﾌﾗｯﾄFT同等 横張り 通気金具工法	74.10	m			
	窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞB	t16	172.00	㎡			
		通気金具t15共、透湿防水ｼｰﾄ共					
	外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞB出隅ﾊﾟﾈﾙ	KMEW ｽﾄﾗｲﾌﾟ8FT同等 横張り L100+100 KMEW ｽﾄﾗｲﾌﾟ8FT同等	27.90	m			
	外壁						
	窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ入隅捨て水切り		28.80	m			
	外壁 下がり壁水切り 外壁	ｱﾙﾐ 既製品 KMEW B011W1同等 ｱﾙﾐ 既製品	31.30	m			
	折板取合い水切り	KMEW B253W1同等	62.90	m			
	外壁						
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 軒天井	t100 24kg/m3	708.00	㎡			
	化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6	24.80	㎡			
		A＆Aﾏﾃﾘｱﾙ:ｽﾃﾝﾄﾞ井400同等					
	軒天井 岩綿吸音板	DR ﾘﾌﾞ柄 t15	7.90	㎡			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	(内部)						
	床	FS 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA	t2	148.00	㎡			
		東ﾘ ﾏﾁｭｱNW同等					
	鉄骨階段 踏面	FS 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA	t2	3.70	㎡			
		東ﾘ ﾏﾁｭｱNW同等					
	鉄骨階段 踊場	FS 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA	t2	1.70	㎡			
		東ﾘ ﾏﾁｭｱNW同等					
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB	抗菌性 熱溶接工法 耐湿工法 t2	32.50	㎡			
		東ﾘ 消臭NSﾄﾜﾚNW同等					
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC	防滑性 熱溶接工法 耐湿工法 t2.5 東ﾘ NSｼｰﾄ NS800同等	8.30	㎡			
	鉄骨階段 踏面	防滑性 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC	t2.5 東ﾘ NSｼｰﾄ NS800同等	2.10	㎡			
	鉄骨階段 踊場	防滑性 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC	t2.5	6.10	㎡			
		東ﾘ NSｼｰﾄ NS800同等					
	床	帯電防止					
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	t6.5 500×500 市松敷	298.00	㎡			
	床	東ﾘ GA-100同等 防滑工法					
	防塵塗床	ABC商会 ｹﾐｸﾘｰﾄE同等	165.00	㎡			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	床						
	乾式二重床	H100	33.20	㎡			
		ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20+20共					
		ﾌｸﾋﾞ ﾌﾘｰﾌﾛｱEP-F同等					
	床						
	OAﾌﾛｱ	H100	186.00	㎡			
		耐荷重 3000N					
		ﾅｶ工業 IBﾌﾛｱ3000N同等					
	床						
	OAﾌﾛｱ用ﾎﾞｰﾀﾞｰ	H100	94.40	m			
	床						
	ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞ	t30	55.60	㎡			
	床	A種1H					
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	t30	8.80	㎡			
	立上り	FS 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA	H100 t2	1.70	m			
		東ﾘ ﾏﾁｭｱNW同等					
	立上り	抗菌性 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB	H100 t2	25.60	m			
		東ﾘ 消臭NSﾄﾜﾚNW同等					
	立上り	抗菌性 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB	H300 t2	18.50	m			
		東ﾘ 消臭NSﾄﾜﾚNW同等					
	立上り	防滑性 熱溶接工法 耐湿工法					
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC	H100 t2.5	6.10	m			
		東ﾘ NSｼｰﾄ NS800同等					
	ﾋﾞﾆﾙ巾木	H60	329.00	m			
	壁						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 継目処理	0.60	㎡			
	壁						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 下地張り	5.70	㎡			
	壁						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 UL工法 下地張り	0.80	㎡			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	壁						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5+12.5 突付	23.50	㎡			
	壁						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5+12.5 継目処理	319.00	㎡			
	壁						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5+12.5 下地張り	46.00	㎡			
	壁						
	硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 下地張り	2.70	㎡			
	壁						
	硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 突付	140.00	㎡			
		下地 GB-Rt12.5共					
	壁						
	硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 継目処理	318.00	㎡			
		下地 GB-Rt12.5共					
	壁						
	硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 下地張り	351.00	㎡			
		下地 GB-Rt12.5共					
	壁						
	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5	7.90	㎡			
	壁						
	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6　突付	16.90	㎡			
	壁						
	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6　目透し	290.00	㎡			
	壁						
	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t12　突付	12.90	㎡			
	壁						
	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t12　目透し	6.70	㎡			
	壁						
	化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共	24.50	㎡			
		ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰﾏﾃﾘｱﾙ ｽﾃﾝﾄﾞ＃400同等					
	壁	木調					
	化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共	73.60	㎡			
		AICA ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板同等					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	壁	不燃					
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張	ﾎﾞｰﾄﾞ面	594.00	㎡			
		1000円/㎡程度					
	壁						
	ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	塩ﾋﾞ R15	193.00	m			
		ﾌｸﾋﾞ 樹脂製ｺｰﾅｰ下地材 P-15R30T					
		同等					
	壁	A種1					
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	t30	40.10	㎡			
	間仕切						
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	183.00	㎡			
	天井						
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 継目処理	25.80	㎡			
	天井						
	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5	218.00	㎡			
	天井						
	岩綿吸音板	t9 直張り	245.00	㎡			
	天井	ﾘﾌﾞ柄					
	岩綿吸音板	t15	5.20	㎡			
		捨張 GB-R t9.5共					
		吉野石膏 SC15-26T同等					
	天井	不燃					
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張	ﾎﾞｰﾄﾞ面	25.80	㎡			
		1000円/㎡程度					
	天井						
	廻り縁	塩ﾋﾞ R型対応	460.00	m			
	天井	A種1H					
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	t30	15.60	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
18	ﾕﾆｯﾄ及びその他						
	(外部)						
	OS1						
	施設館名ｻｲﾝ	W620×H240	1.00	か所			
		本体:ｽﾃﾝﾚｽ HL t10					
		表示部:ｽﾃﾝﾚｽ 腐蝕銘板					
		文字・枠 凸形状 HL					
		ﾍﾞｰｽ凹部ﾌﾗｯﾄ ﾏﾃﾘｱﾙﾍﾟｲﾝﾄ					
		御陰ｶﾗｰ					
		ﾀﾞｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ､ｼｰﾘﾝｸﾞ共					
	OS2						
	点字掲示板	W120×H50	1.00	か所			
		本体:ｱｸﾘﾙ 3×2 両面ﾃｰﾌﾟ貼					
		表示部:ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷 点字併記					
		ﾀﾞｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ､ｼｰﾘﾝｸﾞ共					
	OS3						
	受付ｺｰﾅｰ入口ｻｲﾝ	W400×H250	1.00	か所			
		本体:ｱｸﾘﾙ 3×2 両面ﾃｰﾌﾟ貼					
		表示部:ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷					
		ﾀﾞｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ､ｼｰﾘﾝｸﾞ共					
	OS4						
	通用口入口ｻｲﾝ	W300×H200	1.00	か所			
		本体:ｱｸﾘﾙ 3×2 両面ﾃｰﾌﾟ貼					
		表示部:ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷					
		ﾀﾞｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ､ｼｰﾘﾝｸﾞ共					
	OS5						
	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	W250×H250	2.00	か所			
		本体:ｱｸﾘﾙ t3					
		表示部:ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷					
		ﾀﾞｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ､ｼｰﾘﾝｸﾞ共					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		ﾛｰﾄﾞｾﾙ4点支持式地上型					
	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ	W8000×D3000	2.00	か所			
		秤量:40t					
		目量:10kg					
		指示計:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示5桁					
		電源:AC100V±10%/60Hz					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	(内部)						
		既製品					
	流し台	L1500	1.00	か所			
		天板ｽﾃﾝﾚｽ SUS304					
		ｶﾞｽｺﾝﾛ					
		吊戸棚 W900×D450×H800					
		ｼﾝｸ裏 防露対策					
		耐震ﾗｯﾁ、ﾄﾗｯﾌﾟ、ｺﾝﾛ台、排気ﾌｰﾄﾞ付					
	手洗いｶｳﾝﾀｰ	L2100×D500	1.00	か所			
		洗面器開口 2か所					
		TOTO ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰMB50同等					
	MWC1	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板					
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	t40 延L4900×H2000	1.00	か所			
		扉 600×2000 2か所共					
		巾木 ｽﾃﾝﾚｽHL H60					
		衣類掛けﾌｯｸ 2か所共					
		小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GP H1900同等					
	MWC2	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板					
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	t40 延L1640×H2000	1.00	か所			
		扉 540×2000 1か所共					
		巾木 ｽﾃﾝﾚｽHL H60					
		衣類掛けﾌｯｸ 1か所共					
		小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GP H1900同等					
	WWC1	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板					
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	t40 延L4040×H2000	1.00	か所			
		扉 600×2000 2か所共					
		巾木 ｽﾃﾝﾚｽHL H60					
		衣類掛けﾌｯｸ 2か所共					
		小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GP H1900同等					
	WWC2	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板					
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	t40 延L1640×H2000	1.00	か所			
		扉 540×2000 1か所共					
		巾木 ｽﾃﾝﾚｽHL H60					
		衣類掛けﾌｯｸ 1か所共					
		小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GP H1900同等					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	MWC1	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板					
	隔て板	W600×H2000	1.00	か所			
		巾木 ｽﾃﾝﾚｽHL H60					
		小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GP H1900同等					
	MWC2	ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板					
	隔て板	W600×H2000	1.00	か所			
		巾木 ｽﾃﾝﾚｽHL H60					
		小松ｳｫｰﾙ ｻﾆﾃｨTB-GP H1900同等					
	化粧鏡	t5 W506×H760	7.00	か所			
		取付金物 ｽﾃﾝﾚｽHL 上下各2か所共					
		TOTO YM3580AC同等					
		ｽﾃﾝﾚｽ樹脂被覆					
	身障者用手摺	L700 跳上げ型	1.00	か所			
		TOTO T112HK7R同等					
		ｽﾃﾝﾚｽ樹脂被覆					
	身障者用手摺	L700×H700 L型	1.00	か所			
		TOTO T112CL9同等					
	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812ﾀｲﾌﾟ	1.00	か所			
		TOTO JSV0812UL同等					
		(A34図 09-08)					
		樹脂製 四方					
	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ額縁	W800×H1895	1.00	か所			
		ﾌｸﾋﾞ UB枠同等					
		ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	面台	t19 W100	0.90	m			
		ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	面台	t19 W160	17.10	m			
		ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ					
	面台	t19 W270	0.90	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	受付ｺｰﾅｰ						
	ｶｳﾝﾀｰ	W1270×D500 内照式	1.00	か所			
		面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t35					
		ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ製					
		120×120×30×5 @600 両面					
		(A32図 08-01)					
	受付ｺｰﾅｰ						
	記載台	W2085×D500 内照式	1.00	か所			
		面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t35					
		ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ製					
		120×120×30×5 @600 両面					
		可動部 W600 隠し丁番共					
		(A32図 08-01)					
	ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ	W4470×H2600 両開き	1.00	か所			
		C型ﾚｰﾙ					
		ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｱｺｰﾃﾞｵﾝｶｰﾃﾝ同等					
		(A34図 09-09)					
		鋼製 既製品					
	鍵箱	10組用	3.00	か所			
		全埋ﾀｲﾌﾟ					
	消火器BOX	ﾕﾆｵﾝ UFB-1F-2300N同等	4.00	か所			
	S1						
	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	W250×H250 R20	3.00	か所			
		本体:ｱｸﾘﾙ t3					
		表示部:ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷					
	S2						
	切文字ｼｰﾄ	H50	11.00	か所			
		圧着ｼｰﾄ切文字貼					

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	戸当り	ﾕﾆｵﾝ:UT-242同等	3.00	か所			
	事務所用倉庫						
	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式移動棚	固定単式4連 1台	1.00	か所			
		可動複式4連 4台					
	倉庫	埋込式ﾚｰﾙ共					
	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式移動棚	固定単式3連 1台	1.00	か所			
		可動複式3連 4台					
		埋込式ﾚｰﾙ共					
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A-2	外構						
1	舗装		1.00	式			
2	排水		1.00	式			
3	囲障		1.00	式			
4	植栽		1.00	式			
5	工作物その他		1.00	式			
6	敷地外		1.00	式			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1	舗装						
	縁石	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ W120×H120 基礎共	25.00	m			
		化粧ﾌﾞﾛｯｸ積み擁壁					
	花壇縁	2段積 t150×H390 基礎共	351.00	m			
		建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ1段					
	花壇縁（外部）	390×190（B種）W=100mm	63.00	m			
	すきとり		41.30	m3			
	植栽部 盛土	根切土	29.40	m3			
	建設発生土運搬	場外処分	11.90	m3			
	敷地整地	人力と機械の併用	7020.00	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	排水						
	雨水会所	PC 450×450×H680 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	18.00	か所			
		PC					
	雨水会所	450×450×H1280 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	15.00	か所			
		現場打ち					
	雨水会所	400×400×H≒620 蓋別計上	7.00	か所			
		現場打ち					
	雨水会所	400×400×H900	1.00	か所			
		蓋別計上 ｽﾃﾝﾚｽ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-6					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	400×400用	8.00	か所			
		PC既製品					
	雨水ﾏﾝﾎｰﾙ	φ600-900×H2200 足掛け金物4段､ﾏﾝﾎｰﾙ蓋共	3.00	か所			
		PC					
	U形側溝	U-150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	2.50	m			
		PC					
	U形側溝	U-240	171.00	m			
	U形側溝	PC U-300B PC	113.00	m			
	U形側溝	U-300C	99.50	m			
		PC					
	U形側溝	U-450	36.00	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		現場打ち					
	U形側溝	W300×H300	37.50	m			
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2細目共					
		  VP					
	排水管	φ150 砂基礎共	125.00	m			
		VP					
	排水管	φ200 砂基礎共 VP	15.50	m			
	排水管	φ250 砂基礎共	16.50	m			
		VP					
	排水管	φ300 砂基礎共	26.00	m			
		重圧管					
	排水管	φ150	37.50	m			
		重圧管					
	排水管	φ250	23.00	m			
	ﾏﾝﾎｰﾙ接続配管 副管 ﾏﾝﾎｰﾙ接続配管	VP100	3.60	m			
	副管	VP150	1.20	m			
	ﾏﾝﾎｰﾙ接続配管						
	副管 ﾏﾝﾎｰﾙ接続配管	VP200	1.20	m			
	副管	VP250	1.20	m			
	排水管既設接続	φ250	1.00	か所			
	排水管既設接続	φ300	2.00	か所			
	根切り		574.00	m3			
	埋戻し	根切り土使用	440.00	m3			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	建設発生土運搬	場外処分	134.00	m3			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3	囲障						
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H2400 基礎ﾌﾞﾛｯｸ30×30×50cm 材工共	364.00	m			
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
	縁石	W120×H120 基礎共	204.00	m			
	喫煙所 目隠しﾌｪﾝｽ	H1800	5.50	m			
		基礎別計上					
	目隠しﾌｪﾝｽ基礎	RC W600×D600×H500	6.00	か所			
	片引き門扉	W6435×H2020 ﾚｰﾙ、付属金物共	2.00	か所			
		基礎別計上					
		RC					
	片引き門扉基礎	W9933×D1000×H300/500	2.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	根切り		148.00	m3			
	埋戻し	根切り土使用	78.80	m3			
	建設発生土運搬	場外処分	69.20	m3			
	既存万能塀移設	H2000	44.50	m			
	門型ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W13000×H3000	1.00	か所			
	既存万能塀撤去	H2000	121.00	m			
	既存ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		7.50	m			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄くず	▲ 0.90	t			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4	植栽						
	低木(ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ)	H0.4	3919.00	本			
	植え手間	低木 H500未満	3919.00	本			
	植栽基盤	A種 t500 ﾊﾞｰｸ堆肥	980.00	㎡			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
5	工作物その他						
	車止め	PC W150/170×H200×L600 基礎共	74.00	か所			
		ｱﾙﾐ					
	ﾎﾟｽﾄ	W350*D330*H390 独立式 四国化成 ｱﾙﾒｰﾙDF1型同等品	1.00	か所			
		RC					
	ｽﾛｰﾌﾟ	L3830×D4400×H800 床 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(別途工事)	2.00	か所			
		RC+CB積5段					
	ｺﾞﾐ置場	W4500×D1600×H1200	1.00	か所			
	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫	W6100×D2210×H2330 ｲﾅﾊﾞFB-6122H同等品	1.00	か所			
		基礎別計上					
		RC+CB (W300×H540)					
	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫基礎	W6100×D2210 PC	1.00	か所			
	防火水槽	W9575×D3610×H2510	1.00	か所			
		日東 耐震性貯水槽NT60同等品					
		基礎共					
	消防水利ｻｲﾝ	600φ H1700	1.00	か所			
		基礎共					
	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙｹﾞｰﾄ機械	基礎共 図A-40 9-8-7	2.00	か所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	根切り		526.00	m3			
	すきとり		2.20	m3			
	埋戻し	根切り土使用	400.00	m3			
	建設発生土運搬	場外処分	128.00	m3			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
6	敷地外						
	＜改修＞						
	縁石	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ W150/170×H200 基礎共	11.20	m			
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
	縁石	R物 W150/170×H200 基礎共	5.60	m			
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入用					
	縁石	E型 W200×H100 基礎共	14.00	m			
		植樹ﾌﾞﾛｯｸ					
	植栽ﾌﾞﾛｯｸ	W150×H180 基礎共	2.80	m			
	すきとり		2.70	m3			
	建設発生土運搬	場外処分	2.70	m3			
	＜撤去＞						
	縁石撤去	PC W150×H150 基礎共 PC	16.00	m			
	縁石撤去	W150/190×H200 基礎共	16.00	m			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.8m3					
	発生材運搬	31.5km以下 DID区間あり ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.80	m3			
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.8m3 31.5km以下 DID区間あり がれき類	1.00	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.80	m3			
	発生材処分	がれき類	1.00	m3			
	小計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	共通仮設積上げ						
	B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800 存置期間12ヶ月 運搬共	380.00	m			
	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ1	W6000×H2000 存置期間12ヶ月	1.00	か所			
	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ2	W7500×H2000 存置期間12ヶ月	1.00	か所			
	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ扉	片開き 存置期間12ヶ月	1.00	か所			
	交通誘導員A	12ヶ月	1.00	人			
	交通誘導員B	12ヶ月	1.00	人			
	化学物質濃度測定	拡散方式(ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器) ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｽﾁﾚﾝ 8か所	1.00	式			
	用地借地料	12ヶ月　1,600/㎡年	100.00	㎡			
	計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01001	やりかた		1.00	式	当り		
	やりかた		711.00	㎡			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01002	墨出し		1.00	式	当り		
	墨出し		687.00	㎡			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01003	養生		1.00	式	当り		
	養生		687.00	㎡			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01004	整理清掃片付		1.00	式	当り		
	整理清掃片付		687.00	㎡			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01005	外部足場		1.00	式	当り		
	枠組本足場	手すり先行方式 900枠 H12m未満 3か月	888.00	㎡			
	安全手摺	手すり先行方式 枠組足場用 3か月	160.00	m			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01006	内部仕上足場		1.00	式	当り		
	脚立足場	階高4m以下	27.30	㎡			
	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	階高4m超5m未満	458.00	㎡			
	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	階高5.7m以上7.4m未満	136.00	㎡			
	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	階高7.4m以上9.1m未満	35.00	㎡			
	階段棚足場		30.50	㎡			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別01007	災害防止		1.00	式	当り		
	垂直養生	養生ｼｰﾄ　3か月	888.00	㎡			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別04001	梁貫通孔補強	材工共	1.00	式	当り		
	梁貫通孔補強金物	ﾀﾞｲﾔﾚﾝNS φ100用　Ⅰ型 2枚/組 材工共	1.00	か所			
	梁貫通孔補強金物	ﾀﾞｲﾔﾚﾝNS φ125用　Ⅰ型 2枚/組 材工共	2.00	か所			
	梁貫通孔補強金物	ﾀﾞｲﾔﾚﾝNS φ150用　Ⅰ型 2枚/組 材工共	3.00	か所			
	梁貫通孔補強金物	ﾀﾞｲﾔﾚﾝNS φ175用　Ⅰ型 2枚/組 材工共	14.00	か所			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別05001	構造体強度補正		1.00	式	当り		
	構造体強度補正	FC-21N/mm2 S15 補正値0→3N	11.50	m3			
	構造体強度補正	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 S15 補正値0→3N	403.00	m3			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別14501	軽鉄間仕切下地開口補強		1.00	式	当り		
	軽鉄間仕切下地開口補強	50型 3方 900×2000程度	4.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	50型 3方 1600×2000程度	1.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	50型 4方 450×900程度	2.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	50型 4方 900×2000程度	2.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	50型 4方 1600×2000程度	18.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 900×2000程度	14.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 1200×2000程度	6.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 3方 1800×2000程度	3.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 4方 450×900程度	5.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 4方 900×2000程度	6.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 4方 1200×2000程度	2.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 4方 1800×2000程度	14.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	65型 4方 2400×2000程度	1.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	100型 4方 900×2000程度	2.00	か所			
	軽鉄間仕切下地開口補強	100型 4方 1200×2000程度	2.00	か所			
	小計						

別紙No	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
別14502	軽鉄天井下地開口補強		1.00	式	当り		
	軽鉄天井下地開口補強	19型 φ100	33.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 φ190	3.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 350×350	20.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 450×450	19.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 460×460	2.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 760×760	5.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 770×770	3.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 950×950	9.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 150×1230	59.00	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19型 640×1030	1.00	か所			
	小計						