電気設備工事　科目別内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1　低圧配線設備		1.00	式			
2　弱電配線設備		1.00	式			
3　屋外照明設備		1.00	式			
4　動力設備		1.00	式			
5　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		1.00	式			
6　構内交換設備		1.00	式			
7　拡声設備		1.00	式			
8　誘導支援設備		1.00	式			
9　ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		1.00	式			
10　構内情報通信網設備		1.00	式			
11　防犯設備		1.00	式			
12　監視ｶﾒﾗ設備		1.00	式			
計						

電気設備工事　中科目内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1　低圧配線設備		1.00	式			
計						
2　弱電配線設備		1.00	式			
計						
3　屋外照明設備		1.00	式			
計						
4　動力設備		1.00	式			
計						
5　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	(1)電灯設備	1.00	式			
	(2)ｺﾝｾﾝﾄ設備	1.00	式			
計						
6　構内交換設備		1.00	式			
計						
7　拡声設備		1.00	式			
計						
8　誘導支援設備	(1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備	1.00	式			
	(2)呼出設備	1.00	式			
計						

電気設備工事　中科目内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
9　ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		1.00	式			
計						
10　構内情報通信網設備		1.00	式			
計						
11　防犯設備		1.00	式			
計						
12　監視ｶﾒﾗ設備		1.00	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	低圧配線設備						
	EM-IE電線	8mm2　PF内	92.00	m			
	EM-IE電線	8mm2　管内	1.00	m			
	EM-IE電線	14mm2　PF内	109.00	m			
	EM-IE電線	14mm2　管内	8.00	m			
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　PF内	53.00	m			
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　管内	19.00	m			
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2　PF内	50.00	m			
	呼び線	屋外	64.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　54mm	9.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　70mm	19.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	50mm	55.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	65mm	53.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	80mm	50.00	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	16mm　地中	8.00	m			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12m-19cm-5.0kN	1.00	本			
	腕金	L750	3.00	本			
	支線	22mm2	1.00	箇所			
	引込開閉器盤	S（SUS製、屋外耐塩仕様、自立型）	1.00	面			

電気設備工事　細目別内訳

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6	2.00	基			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	R8K-60	2.00	基			
	地中埋設標	鉄製	1.00	個			
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	55.00	m			
	接地極	10φ×1.5m	2.00	箇所			
	接地極埋設標		2.00	枚			
	土工事		1.00	式			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
2	弱電配線設備						
	EM-IE電線	5.5mm2　管内	12.00	m			
	呼び線	屋外	234.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　22mm	24.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm	210.00	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	16mm　地中	12.00	m			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6	3.00	基			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	R8K-60	3.00	基			
	地中埋設標	鉄製	1.00	個			
	接地極	10φ×1.5m	1.00	箇所			
	接地極埋設標		1.00	枚			
	土工事		1.00	式			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
3	屋外照明設備						
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-3C　PF内	158.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm	158.00	m			
	LED照明器具	T100W　ポール共	6.00	台			
	同上基礎	400×400×H1100	6.00	箇所			
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	141.00	m			
	土工事		1.00	式			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
4	動力設備						
	EM-IE電線	5.5mm2　PF内	194.00	m			
	EM-IE電線	5.5mm2　管内	13.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	36.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　PF内	1.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2-3C　ころがし	81.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2-3C　PF内	14.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2-3C　管内	7.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C　ころがし	56.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C　PF内	4.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C　管内	29.00	m			
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2　管内	6.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	10.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	22mm　隠蔽	1.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	28mm　隠蔽	36.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　28mm	44.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　36mm	7.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　42mm	6.00	m			
	金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	9.00	箇所			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	1.00	箇所			
	金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	2.00	箇所			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	8.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS.WP　200×200×150	4.00	個			
	動力制御盤	P-1(SUS製、屋外耐塩仕様、壁掛型)	1.00	面			
	手元開閉器盤	屋外用　ELCB3P30AF/15AT	4.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15A×1　EET	2.00	個			
	電動機結線費	7.5kW以下	12.00	箇所			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
5	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	(1)電灯設備					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C　ころがし	475.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C　PF内	95.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C　ころがし	378.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C　PF内	53.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C　管内	14.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	115.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　PF内	5.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	95.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	22mm　隠蔽	57.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　22mm	14.00	m			
	合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	四角中浅	50.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	64.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	6.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS.WP　150×150×150	4.00	個			
	LED照明器具	A21（LSS9-2-15）	7.00	個			
	LED照明器具	A22（LSS9-2-30）	2.00	個			
	LED照明器具	A321（LSS9-4-30）	8.00	個			
	LED照明器具	A322（LSS9-4-65）	10.00	個			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	LED照明器具	A322WG（LSS9MP/RP-4-64）ﾊﾟｲﾌﾟ共	4.00	個			
	LED照明器具	B321（LRS6-4-30）	11.00	個			
	LED照明器具	B322a（LRS6-4-48）	8.00	個			
	LED照明器具	B322b（LRS6-4-65）	40.00	個			
	LED照明器具	D271	35.00	個			
	LED照明器具	F21	5.00	個			
	LED照明器具	G21	1.00	個			
	LED照明器具	J161W	2.00	個			
	LED照明器具	J161w	1.00	個			
	LED照明器具	a60W	6.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P15A×1	10.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P15A×2	2.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	3W15A×1	6.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	3W15A×2	1.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P15A×1＋1PL4A×1	1.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P15A×1＋3W15A×1	2.00	個			
	埋込ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1P15A×5＋4W15A×1	1.00	個			
	排気ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ取付費	労務費のみ　機械設備支給品	19.00	個			
	全熱交換器ﾘﾓｺﾝ取付費	労務費のみ　機械設備支給品	5.00	個			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
	熱線ｾﾝｻｰA	照明	3.00	個			
	熱線ｾﾝｻｰB	親器　広角検知	5.00	個			
	熱線ｾﾝｻｰC	子器	7.00	個			
	熱線ｾﾝｻｰ用ｽｲｯﾁ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	1回路用	8.00	個			
	自動点滅器		1.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
5	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	(2)ｺﾝｾﾝﾄ設備					
	EM-IE電線	5.5mm2　管内	3.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　ころがし	304.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C　PF内	69.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　ころがし	937.00	m			
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C　PF内	124.00	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-3C　PF内	12.00	m			
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-6C　PF内	11.00	m			
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-6C　管内	8.00	m			
	ｶﾞｽ給湯器ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ取付費	労務費のみ　ころがし　機械設備支給品	18.00	m			
	ｶﾞｽ給湯器ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ取付費	労務費のみ　PF内　機械設備支給品	4.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	4.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	22mm　隠蔽	167.00	m			
	厚鋼電線管(G)	露出配管（塗装有）　28mm	8.00	m			
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm	12.00	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	16mm　地中	3.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	91.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用	4.00	個			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS.WP　150×150×150	2.00	個			

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電灯分電盤	L-1（鋼板製、屋内用、自立型）	1.00	面			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15A×2	29.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15A×1　EET	19.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15A×2　EET	30.00	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15/20A×1　EET　200V	1.00	個			
	ﾊｰﾈｽ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	3芯2分岐	11.00	個			
	ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	2P15A×4　E　抜け止め　3m	13.00	個			
	ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	2P15A×6　E　抜け止め　3m	6.00	個			
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　EET	4.00	個			
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　EET　防雨入線機能付	1.00	個			
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2	2.00	個			
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	2連用	2.00	個			
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		4.00	個			
	ｶﾞｽ給湯器ﾘﾓｺﾝ取付費	労務費のみ　機械設備支給品	2.00	個			
	接地極	10φ×1.5m	2.00	箇所			
	接地極埋設標		2.00	枚			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
6	構内交換設備						
	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P　ころがし	374.00	m			
	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P　PF内	53.00	m			
	EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-50P　ころがし	36.00	m			
	EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-50P　PF内	3.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	53.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	8.00	個			
	端子盤	T-1（鋼板製、屋内用、壁掛型）	1.00	面			
	電話端子（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	6極4芯	8.00	個			
	電話端子（露出型）	6極4芯	22.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
7	拡声設備						
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C　ころがし	15.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C　PF内	3.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	3.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	1.00	個			
	放送ｱﾝﾌﾟ	2回線　480W　卓上型　ﾏｲｸ共	1.00	台			
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製）	1連用	1.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
8	誘導支援設備	(1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備					
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-2C　ころがし	6.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-2C　PF内	12.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-4C　ころがし	23.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-4C　PF内	5.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	18.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	6.00	個			
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ(来客用)	ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付　玄関子機共	1.00	組			
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機(連絡用)		1.00	個			
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ増設親機(連絡用)		3.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8	誘導支援設備	(2)呼出設備					
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-2C　ころがし	31.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-2C　PF内	4.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-3C　ころがし	2.00	m			
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-3C　PF内	2.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	6.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	3.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	3個用	1.00	個			
	呼出表示器	1窓用	1.00	個			
	電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		1.00	個			
	押釦	紐付	1.00	個			
	廊下灯		1.00	個			
	復旧釦		1.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
9	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備						
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ころがし	121.00	m			
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　PF内	19.00	m			
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ころがし	23.00	m			
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　PF内	1.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	12.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	22mm　隠蔽	1.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	8.00	個			
	増幅器		1.00	個			
	分配器	2分配器	1.00	個			
	分配器	6分配器	1.00	個			
	ﾀﾞﾐｰ抵抗		3.00	個			
	ﾃﾚﾋﾞ端子（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付）	端末用	8.00	個			
	UHFｱﾝﾃﾅ	SUS製　全帯域	1.00	本			
	ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	SUS製　壁掛型	1.00	本			
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		1.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
10	構内情報通信網設備						
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	4P(Cat6)　ころがし	113.00	m			
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	4P(Cat6)　PF内	14.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	14.00	m			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	3.00	個			
	情報端子（金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	8極8芯(Cat6)	3.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
11	防犯設備						
	呼び線	屋内	152.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	152.00	m			
	合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付)	四角中浅	15.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.00	個			
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（金属製)	1連用	17.00	個			
	計						

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
12	監視ｶﾒﾗ設備						
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	4P(Cat6)　ころがし	285.00	m			
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	4P(Cat6)　PF内	19.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16mm　隠蔽	19.00	m			
	合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（ｶﾊﾞｰ付）	四角中浅	3.00	個			
	合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用	2.00	個			
	ITVﾜｺﾞﾝ		1.00	式			
	液晶ﾓﾆﾀｰ	15型　受信器共	6.00	台			
	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型	3.00	台			
	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ一体型	2.00	台			
	機器設置・結線費		1.00	式			
	試験調整費		1.00	式			
	雑材料・消耗品費		1.00	式			
	計						