機械設備工事　科目別内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1　空気調和設備		1.00	式			
2　換気設備		1.00	式			
3　衛生器具設備		1.00	式			
4　給水設備		1.00	式			
5　排水設備		1.00	式			
6　給湯設備		1.00	式			
7　ｶﾞｽ設備		1.00	式			
計						

機械設備工事　中科目別内訳

	名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
1	空気調和設備	(1)空調機器設備	1.00	式			
		(2)空調配管設備	1.00	式			
	計						
2	換気設備	(1)換気機器設備	1.00	式			
		(2)換気ﾀﾞｸﾄ設備	1.00	式			
	計						
3	衛生器具設備		1.00	式			
	計						
4	給水設備	(1)屋外給水設備	1.00	式			
		(2)屋内給水設備	1.00	式			
	計						
5	排水設備	(1)屋外排水設備	1.00	式			
		(2)屋内排水設備	1.00	式			
	計						
6	給湯設備		1.00	式			
	計						
7	ｶﾞｽ設備		1.00	式			
	計						

機械設備工事　細目別内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1　空気調和設備	(1)空調機器設備					
ACP-1 ※重耐塩害仕様	4方向天井ｶｾｯﾄ形 ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｲﾝ					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：25.0ｋW 暖：28.0ｋW	2.00	組			
ACP-2 ※重耐塩害仕様	4方向天井ｶｾｯﾄ形 同時ﾂｲﾝ					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：10.0ｋW 暖：11.2ｋW	1.00	組			
ACP-3 ※重耐塩害仕様	4方向天井ｶｾｯﾄ形 ｼﾝｸﾞﾙ					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：3.6ｋW 暖：4.0ｋW	2.00	組			
ACP-4 ※重耐塩害仕様	4方向天井ｶｾｯﾄ形 ｼﾝｸﾞﾙ (ｼｮｰｶｾ)					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：3.6ｋW 暖：4.0ｋW	2.00	組			
ACP-5 ※重耐塩害仕様	2方向天井ｶｾｯﾄ形 ｼﾝｸﾞﾙ					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：3.6ｋW 暖：4.0ｋW	1.00	組			
ACP-6 ※重耐塩害仕様	壁掛形 ｼﾝｸﾞﾙ					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：3.6ｋW 暖：4.0ｋW	3.00	組			
ACP-6 ※重耐塩害仕様	壁掛形 ｼﾝｸﾞﾙ ※ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ					
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	冷：3.6ｋW 暖：4.0ｋW	1.00	組			
RAC-1 ※重耐塩害仕様	壁掛形					
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ	冷：2.2ｋW 暖：2.2ｋW	2.00	組			
空調機基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品	8.00	ヶ所			
空調機基礎	850×400×300H	3.00	ヶ所			
空調機架台	2段積み	3.00	個			
空調機器据付費		1.00	式			
搬入費		1.00	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1　空気調和設備	(2)空調配管設備					
冷媒用被覆銅管	液管 6.4φ ※保温厚10mm	194.00	m			
冷媒用被覆銅管	液管 9.5φ ※保温厚10mm	35.00	m			
冷媒用被覆銅管	液管 12.7φ ※保温厚10mm	48.00	m			
冷媒用被覆銅管	ｶﾞｽ管 9.5φ ※保温厚20mm	16.00	m			
冷媒用被覆銅管	ｶﾞｽ管12.7φ ※保温厚20mm	178.00	m			
冷媒用被覆銅管	ｶﾞｽ管15.9φ ※保温厚20mm	35.00	m			
冷媒用被覆銅管	ｶﾞｽ管25.4φ ※保温厚20mm	48.00	m			
ﾄﾞﾚﾝ管	(屋外配管) VP 25A	25.00	m			
ﾄﾞﾚﾝ管	(屋外配管) VP 50A	12.00	m			
ﾄﾞﾚﾝ管	(屋内一般) VP 25A	52.00	m			
ﾄﾞﾚﾝ管	(屋内一般) VP 30A	23.00	m			
ﾄﾞﾚﾝ管	(屋内一般) VP 50A	28.00	m			
ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	25A	4.00	個			
ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	50A	3.00	個			
保温工事		1.00	式			
空調用配線工事		1.00	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2　換気設備	(1)換気機器設備					
HEX-1	ﾀﾞｸﾄ用ﾛｽﾅｲ 天井埋込形					
全熱交換機	100㎥/h 20pa	2.00	台			
HEX-2	業務用ﾛｽﾅｲ 天井ｶｾｯﾄ形 DCﾓｰﾀｰ					
全熱交換機	350㎥/h 50Pa	3.00	台			
EF-2	事務所用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	250㎥/h 30Pa	2.00	台			
EF-4	事務所用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	120㎥/h 30Pa	1.00	台			
EF-4'	事務所用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	90㎥/h 20Pa	2.00	台			
EF-5	ｻﾆﾀﾘｰ用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	60㎥/h 20Pa	3.00	台			
EF-6	事務所用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	400㎥/h 50Pa	1.00	台			
EF-6'	事務所用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	350㎥/h 50Pa	2.00	台			
EF-7	事務所用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	300㎥/h 30Pa	1.00	台			
EF-8	ｻﾆﾀﾘｰ用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	280㎥/h 30Pa	2.00	台			
EF-9	ｻﾆﾀﾘｰ用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	120㎥/h 30Pa	3.00	台			
EF-10	ｻﾆﾀﾘｰ用 DCﾓｰﾀｰ					
天井換気扇	80㎥/h 20Pa	1.00	台			
換気機器据付費		1.00	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2　換気設備	(2)換気ﾀﾞｸﾄ設備					
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	100φ	51.00	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	150φ	82.00	m			
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口					
制気口	VHS 200×200	8.00	個			
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口					
制気口	VHS 250×250	5.00	個			
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口					
制気口	VHS 300×300	1.00	個			
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口					
制気口	VHS 350×350	1.00	個			
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ型吹出口					
制気口	VHS 400×400	1.00	個			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製 100φ	20.00	個			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	SUS製 150φ	22.00	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1.00	式			
保温工事		1.00	式			
計						

機械設備工事　細目別内訳

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3　衛生器具設備						
洋風大便器	CFS498BYLC	5.00	組			
身障者用大便器	CFS498BYLC	1.00	組			
紙巻器	YH63B	6.00	個			
小便器	UFS900JS	3.00	組			
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器	LS717CM	2.00	組			
洗面器	L270CM	3.00	組			
洗面器	L250CM	3.00	組			
掃除用流し	SK22A	1.00	組			
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TYC420W	3.00	個			
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640N2W	1.00	個			
洗濯機水栓	TW11R	1.00	個			
混合水栓	TK431RA	1.00	個			
散水栓（水栓柱共）	T28AKUH13	1.00	個			
散水栓（埋込ﾎﾞｯｸｽ共）	T28KUNH13	5.00	個			
単水栓	T200BSQ13C	3.00	個			
計						

機械設備工事　細目別内訳

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4　給水設備	(1)屋外給水設備					
給水管	（地中配管）PE 30	34.00	m			
給水管	（地中配管）PE 25	4.00	m			
給水管	（地中配管）PE 20	220.00	m			
仕切弁	25A	2.00	個			
仕切弁	20A	10.00	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25-50	2.00	か所			
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	20以下	10.00	か所			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ		256.00	m			
地中埋設標		20.00	個			
給水引込工事	給水本管～量水器ﾎﾞｯｸｽまで	1.00	式			
土工事		1.00	式			
申請費		1.00	式			
計						

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4　給水設備	(2)屋内給水設備					
給水管	(屋内一般) HIVP 25A	20.00	m			
給水管	(屋内一般) HIVP 20A	64.00	m			
保温工事		1.00	式			
計						

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5　排水設備	(1)屋外排水設備					
排水管	(地中配管) VP 150A	42.00	m			
排水管	(地中配管) VP 100A	69.00	m			
排水管	(地中配管) VP 75A	3.00	m			
排水管	(地中配管) VP 50A	14.00	m			
排水管	(地中配管) VP 25A	21.00	m			
小口径ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(鋳鉄製防護蓋)	100-200-90L　801～1200	2.00	個			
小口径ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(鋳鉄製防護蓋)	100-200-90Y　801～1200	2.00	個			
小口径ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(鋳鉄製防護蓋)	150-200-90L　1201～	3.00	個			
小口径ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(鋳鉄製防護蓋)	150-200-90Y　1201～	4.00	個			
小口径ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(鋳鉄製防護蓋)	150-200-90YW　1201～	2.00	個			
小口径ﾄﾗｯﾌﾟ桝(鋳鉄製防護蓋)	100-200-90L　801～1200	1.00	個			
小口径ﾄﾗｯﾌﾟ桝(鋳鉄製防護蓋)	100-200-90Y　801～1200	3.00	個			
小口径ﾄﾗｯﾌﾟ桝(鋳鉄製防護蓋)	150-200-90Y　1201～	3.00	個			
1号人孔桝	曲り　150-450　1700～1800	1.00	個			
ｽﾘｰﾌﾞ費		1.00	式			
土工事		1.00	式			
計						

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5　排水設備	(2)屋内排水設備					
排水管	(屋内一般) VP 100A	16.00	m			
排水管	(屋内一般) VP 75A	11.00	m			
排水管	(屋内一般) VP 65A	5.00	m			
排水管	(屋内一般) VP 50A	18.00	m			
排水管	(屋内一般) VP 40A	8.00	m			
床上掃除口	COA　100A	6.00	個			
床上掃除口	COA　75A	1.00	個			
床上掃除口	COA　65A	2.00	個			
床上掃除口	COA　50A	1.00	個			
排水目皿	目皿　50A	1.00	個			
排水目皿	角型目皿　300角	1.00	個			
通気管	(屋内一般) VP 100A	5.00	m			
通気管	(屋内一般) VP 75A	4.00	m			
通気管	(屋内一般) VP 50A	23.00	m			
通気金物	通気金物100	1.00	個			
計						

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6　給湯設備						
ｶﾞｽ給湯器	50号	1.00	台			
給湯管	保温付被覆銅管　20A	43.00	m			
給湯器用弁	GV25　(給水用)	1.00	個			
給湯器用弁	GV25　(ガス用)	1.00	個			
計						

機械設備工事　細目別内訳

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7　ｶﾞｽ設備						
ｶﾞｽ管	SGP-白　25A	8.00	m			
ｶﾞｽ管	SGP-白　20A	8.00	m			
ｶﾞｽｺｯｸ	20A	1.00	個			
計						